

# 关于同意《额济纳旗润景绿化科技有限公司苗圃基地项目水土保持方案报告表》的专家意见

根据生产建设项目水土保持方案的有关规定，内蒙古润景绿化科技有限公司组织内蒙古万畅信息咨询有限公司编制了《额济纳旗润景绿化科技有限公司苗圃基地项目水土保持方案报告表》（以下简称报告表）。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水利部水保〔2019〕160号），2022年12月，建设单位聘请了一位水土保持方案评审专家对报告表进行了技术评审；根据专家评审意见，建设单位组织编制单位对报告表进行了修改、补充和完善；经复核，评审专家同意报告表中关于水土流失预防和治理的相关内容，提出具体意见如下：

一、额济纳旗润景绿化科技有限公司苗圃基地项目位于内蒙古自治区额济纳旗苏泊淖尔苏木策克口岸经济开发区。项目中心坐标：东经101°15'8.5"，北纬42°33'33.6"。本项目由基地区和连接道路区2个部分组成。办公生活区就近租赁额济纳旗策克口岸太豪国际物流园区房屋；水源来源于额济纳旗策克乌斯汉给排水有限责任公司绿化用水供水管道，给排水公司根据水表显示的用水量收费；项目运行过程中不需用电；进场路是项目区至其东部额济纳路的连接道路，路宽5.0米、长为350.0米，为砂石路面。

工程建设总征占地面积3.21公顷，其中永久占地3.17公顷、

临时占地 0.04 公顷，占地类型为未利用地。动用土石方总量 1.12 万立方米，其中挖方 0.56 万立方米，填方 0.56 万立方米。工程总投资 300 万元，其中土建投资 20 万元。本项目工程建设将于 2023 年 4 月开工建设，2023 年 6 月完工，总工期 3 个月。本方案为新建建设类项目

二、报告表内容较全面，基本符合有关技术标准的规定和要求。

三、基本同意项目水土保持评价及结论。

四、同意项目建设期水土流失防治责任范围面积为 3.21 公顷。

五、项目区属祁连山-黑河国家级水土流失重点预防区，同意水土流失防治标准执行北方风沙区一级标准。同意水土流失防治目标值分析确定，设计水平年防治目标值为：水土流失治理度为 85%、土壤流失控制比为 0.8、渣土防护率 87%、表土保护率不作要求，林草植被恢和林草植被覆盖率不做定量要求。

六、同意建设运行期水土流失防治区划分为基地区和连接道路区 2 个防治分区，基本同意分区防治措施布设。

(1) 基地区：

采取的措施：土地整治、空地碎石压盖、灌溉工程的建设等工程措施；采取了种植榆树及撒播披碱草等植物措施。

(2) 连接道路区

采取的措施：空地碎石压盖、撒播披碱草等措施。


七、本方案水土保持工程总投资为 21.69 万元，其中工程措施投资 3.66 万元、植物措施 5.88 万元、临时措施 0.19 万元、独

立费用 5.58 万元（其中水土保持工程监理费 2.0 万元），基本预备费 0.92 万元，水土保持补偿费 5.46 万元。

八、各项水土保持措施实施后，项目建设区水土流失可基本得到控制，生态环境得到一定程度恢复。

本技术审查意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理范畴。因之发生的相关赔偿、补偿，由生产建设项目法人负责。

专家签字：



2023 年 1 月 3 日



## 专 家 信 息

省级水土保持专家库 专家信息	姓名：陈全才	高级工程师
		联系方式：13500686920
	单位名称：巴彦淖尔市水土保持站	
	加入专家库时间及文号：2020年1月22号，内水办【2020】3号	