

关于同意《内蒙古汇鑫矿业有限公司额济纳旗小狐狸山东矿区萤石矿 10 万 t/a 地下开采及其配套附属设施建设项目水土保持方案报告表》的专家意见

根据国家及自治区水土保持法律、法规的要求，内蒙古汇鑫矿业有限公司（建设单位）组织阿拉善左旗汇森工程有限责任公司编制完成了《内蒙古汇鑫矿业有限公司额济纳旗小狐狸山东矿区萤石矿 10 万 t/a 地下开采及其配套附属设施建设项目水土保持方案报告表》（以下简称报告表）。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水利部水保〔2019〕160 号），建设单位聘请了水土保持方案评审专家对报告表进行了技术评审；根据专家评审意见，建设单位又组织对报告表做了修改、补充和完善；经复核，评审专家同意报告表中关于水土流失预防和治理的相关内容，提出具体意见如下：

一、内蒙古汇鑫矿业有限公司额济纳旗小狐狸山东矿区萤石矿 10 万 t/a 地下开采及其配套附属设施建设项目位于额济纳旗赛汉陶来苏木小狐狸山东矿区，额济纳旗发展和改革委员会对该项目进行备案，项目代码：2312-152923-04-01-926768。工程建设占地 3.77 公顷，动土石方工程量 2.526 万立方米。工程总投资 5000 万元，计划 2024 年 4 月开工，2025 年 3 月完工。



二、报告表内容较全面，基本符合有关技术标准的规定和要求。

三、基本同意项目水土保持评价及结论。

四、同意项目建设期水土流失防治责任范围面积为 3.77 公顷。

五、项目位于极干旱区，项目区属祁连山-黑河国家级水土流失重点预防区，同意水土流失防治执行北方风沙区一级标准。同意水土流失防治目标值分析确定，设计水平年防治目标值为：水土流失治理度 85%，土壤流失控制比 0.8，渣土防护率 87%，表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率不做要求。

六、同意建设期水土流失防治区划分为工业广场、办公生活区、排土场、道路、辅助设施和供电线路 6 个防治分区，基本同意分区防治措施布设。

（1）工业广场

施工过程中实施密目网苫盖的临时防护措施，施工完毕后对工业广场内的空地采取碎石压盖措施。

（2）办公生活区

施工过程中实施密目网苫盖的临时防护措施，施工完毕后对办公生活区内的空地采取碎石压盖及种草措施。

（3）排土场

排土场四周设置挡渣墙。

（4）道路

施工结束后对道路路面采取碎石压盖措施，对两侧路肩

采取碎石压盖的防护措施。

(5) 辅助设施

施工过程中实施密目网苫盖的临时防护措施，施工完毕后对辅助设施区内的空地采取碎石压盖措施。

(6) 供电线路

施工完毕后对供电线路区内的扰动区采取碎石压盖措施。

七、本项目水土保持总投资 67.47 万元，其中工程措施投资 42.37 万元，植物措施投资 0.02 万元，临时措施投资 2.32 万元，独立费用 12.89 万元(含水土保持工程监理费 6.0 万元)，基本预备费 3.46 万元，水土保持补偿费 6.41 万元。

八、各项水土保持措施实施后，建设区水土流失可基本得到控制，生态环境得到一定程度恢复。

本意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理范畴。因之发生的相关赔偿、补偿，由生产建设项目法人负责。

专家签字：林佳

2024 年 4 月 11 日



内蒙古汇鑫矿业有限公司额济纳旗小狐狸山东矿区
萤石矿 10 万 t/a 地下开采及其配套附属设施建设项目
水土保持方案报告表评审专家名单

姓名	单位	职称	签字	联系电话
林 佳	阿盟水务综合 服务中心	高工	林佳	18248378846

